

# STAGE DE FORMATION

## Pose de PVC armé 150/100<sup>ème</sup>

### Stage d'initiation (niveau I)

**Le Greta**  
Formation | Accompagnement

 UFA Henri ROL-TANGUY  
PORT DE BOUC

- ◆ **Objectif**  
Initiation à la soudure et à la pose de membrane armée PVC pour piscines
- ◆ **Public**  
Professionnels de la piscine (Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, etc..)
- ◆ **Contenu**  
Présentation technique et commerciale de la membrane  
La norme AFNOR  
Les différents assemblages
- ◆ **Travaux pratiques**  
La soudure (à chaud, à froid, utilisation de la colle liquide)  
Différentes formes de fond, assemblage des murs sur le fond, soudure des angles verticaux, pose d'escaliers à marches droites et arrondies  
Essais sur bassin en eau
- ◆ **Évaluation**  
Analyse des travaux effectués  
Questionnaire d'évaluation d'acquisitions
- ◆ **Validation**  
Attestation de formation délivrée par le centre de formation.
- ◆ **Coût**  
**650 € HT (TVA 20% 130€)    780 € TTC /personne**

**Durée** : 20 heures de cours  
sur 2,5 jours

**Sessions disponibles:**  
Lundi 3 décembre 2018 (14h)  
Mardi 4 décembre 2018  
Mercredi 5 décembre 2018

Lundi 14 janvier 2019 (14h)  
Mardi 15 janvier 2019  
Mercredi 16 janvier 2019

Lundi 4 février 2019 (14h)  
Mardi 5 février 2019  
Mercredi 6 février 2019

**Lieu** :  
Formations des métiers de la piscine  
UFA Rol-Tanguy  
15 rue Marx Dormoy  
13110 Port de Bouc

**Renseignements, inscriptions**  
CFA Rol-Tanguy  
Tél 04 42 40 56 70  
Fax 04 42 06 13 63

**Responsable de la formation**  
Didier Roussel  
didier.roussel@gmail.com  
06 08 16 62 36

**GRETA Ouest 13**  
TEL : 04 42 41 19 60  
greta.ouest-berre@ac-aix-marseille.fr  
SIRET :19132276700036  
APE : 8559A  
Numéro de déclaration d'activité : 9313P 000 413

## Détails de la formation

### Première journée

14h-18h

- \* Accueil
- \* Présentation technique de la matière
- \* Présentation de la **directives techniques n°3**
- \* Présentation des **normes AFNOR NF T 54-803-2** « *Membrane plastiques en polychlorure de vinyle plastifié pour piscines* »
- \* Présentation du **guide AFNOR FD T 54-804** « *Méthode de mise en œuvre des membranes armées employées pour l'étanchéité des piscines* ».
- \* Présentation commerciale (bon de commande, facturation)

### Deuxième journée

8h-12h

- \* premier contact avec la membrane armée,
- \* soudure sur morceaux
- \* test de résistance de la soudure
- \* Température de fusion
- \* Les différents modèles de Leister
- \* Travail sur différente buses

Pause déjeuner

13h30– 17h30

- \* Raccord sur plan vertical
- \* Travail sur maquette
- \* Marche d'escalier en angle

### Troisième journée

8h-12h00

- \* Travail sur bassin en eau
- \* Calpinage du bassin
- \* Préparation du support

Pause déjeuner

13h30-17h30

- \* Soudure des raccords
- \* Découpe des pièces à sceller
- \* Mise en eau du bassin
- \* Test d'étanchéité
- \* Observation des soudures
- \* Évaluation du travail final
- \* simulation de facturation